

Consultation pour la pose d'une clôture agricole sur l'ENS des marais des Ponts d'Ouve

Anthony Hérouard | 02 33 716190 | aherouard@parc-cotentin-bessin.fr

Fonction animateur et gestionnaire de l'Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d'Ouve

Opération : Pose d'une clôture agricole

Travaux n°1 :

- Dépose d'une ancienne clôture sur un linéaire de 230 mètres avec exportation des piquets bois;
- Fourniture et pose d'une nouvelle clôture sur le linéaire de 230 mètres à 2 fils lisses ; il est possible de réutiliser le fil aciéré en place.
- La pose de la clôture électrique pour bovins/équins doit être en retrait de 1 mètre de la haie en favorisant des lignes droites.
- Les piquets demandés sont en **acacia prioritairement, ou châtaignier**.
- pour le départ et les angles, les poteaux seront d'un diamètre 16 cm minimum, rond et d'une longueur de 2 mètres 50 de façon à maintenir une traction maximale des fils. Ils seront obligatoirement ancrés fermement dans le sol à une profondeur de 1 m environ avec un enfonce pieux attelé sur tracteur ou une pelle mécanique.
Le **nombre de départs et d'angles est à évaluer précisément sur place (carte jointe en annexe)**.
- Pose des piquets intermédiaires d'une **section de 12/14 cm** et d'une **longueur d'1 m 80**, espacés tous les 6-7 mètres. Ils seront obligatoirement ancrés fermement dans le sol à une profondeur de 60 cm minimum avec un **enfonce pieux attelé sur tracteur ou pelle mécanique**.
- Le fil conducteur demandé (si changement partiel ou de l'ensemble) est un alliage spécial **de zinc et d'aluminium** à haute résistance à la traction, d'un diamètre de **2.5 mm**. Deux fils de clôture seront fixés à une hauteur **de 95 cm et 65 cm environ**.
- Utilisation de tendeurs aluminium rotatif .
- Les **isolateurs de soutien seront de type « W »** de couleur noire et fixés avec deux vis. Il est envisageable de réutiliser les isolateurs en place.

Secteurs, linéaires et années d'intervention :

Secteur	Linéaire total en mètre	Année
Prairie de l'ENS des Ponts d'Ouve	230 mètres	2022

Travaux n°2 : Prévoir la dépose et la pose uniquement des poteaux de départ et d'angles sur un linéaire de 760 mètres.

- Exportation des piquets bois des départs et des angles (env.30);
- pour le départ et les angles, les poteaux seront d'un diamètre 16 cm minimum, rond et d'une longueur de 2 mètres 50 de façon à maintenir une traction maximale des fils.
- Les poteaux seront ronds en acacias prioritairement ou châtaignier. Ils seront obligatoirement ancrés fermement dans le sol à une profondeur de 1 m avec un **enfonce pieux attelé sur tracteur ou pelle mécanique.**

Le nombre de départs et d'angles est à évaluer précisément sur place.

- Le fil conducteur demandé pour un changement partiel est un alliage spécial de zinc et d'aluminium à haute résistance à la traction, d'un diamètre de 2.5 mm. Deux fils de clôture seront fixés à une hauteur de 95 cm et 65 cm environ.
- Les **isolateurs de soutien au nombre de 2 par poteaux seront de type « W »** de couleur noire et fixés avec deux vis ; Il est envisageable de réutiliser les isolateurs en place.
- il est demandé également **la fourniture de poteaux acacia d'une section 12/14**, longueur 1m80 au nombre de 170. Ils seront posés par nos soins.

Il n'est pas possible de proposer l'utilisation de matériels et techniques autres que ceux décrits dans la partie engagement.

Secteurs, linéaires et années d'intervention :

Secteur	Linéaire total en mètre	Année
Prairie de l'ENS des Ponts d'Ouve	760 mètres	2022

Calendrier

- Démarrage de la mission : le 19 septembre
- Délai d'exécution : 10 jours
- Les travaux doivent être achevés impérativement pour le 30 septembre 2022

Les travaux ne pourront pas être reportés (conditions météorologiques défavorables...).

Les conditions de participation et candidature

Le candidat adressera au Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin :

- un devis détaillé faisant apparaître pour les deux travaux, le coût du démontage HT, le coût de la main d'oeuvre HT, le coût des fournitures (poteaux, fils,...) et le coût total.
- une proposition technique détaillant les moyens matériels et humains employés, la fourniture utilisées

- les références du prestataire pour des démarches comparables ou des attestations permettant d'apprécier les capacités à faire du candidat.

Les critères d'analyse des offres

Le prestataire sera retenu selon les critères suivants :

1. le prix (Note sur 10 pondérée à 60%).
2. un mémoire technique précisant l'essence de bois, technique de pose, les moyens matériels et humains employés pour faire les travaux en milieux humides , l'expérience similaire (Note sur 10 pondérée à 40%).

Il n'est pas possible de proposer l'utilisation de matériels et techniques autres que ceux décrit dans la partie « engagements particuliers ».

Une **visite de chantier** est possible, sur rendez-vous, avec Monsieur Hérouard au :
06-80-33-21-33.

Lieu de RDV : Maison du Parc, 3 Village Ponts d'Ouve, Saint Côme du Mont, 50500
CARENTAN LES MARAIS.

Les conditions de remises des offres

Modalités de remise des candidatures et des offres :

Les offres seront transmises par mail avant le 23 juin 2021, 17h00 avec une demande d'accusé de réception à:

aherouard@parc-cotentin-bessin.fr

Les dossiers dont l'avis de réception sera délivré, après la date et l'heure limites fixées ci-dessus, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs.

Annexe, page suivante...

ANNEXE : Carte de localisation du chantier

Travaux 1 : Dépose et pose de 230 mètres de clôtures



**Travaux 2 : Dépose et pose sur un linéaire de 760 mètres,
uniquement des poteaux de départ et d'angles**

